

RÉSUMÉ DU MÉTRÉ

Projet : DF-2026

Date : 09/09/2026

Maître d'ouvrage : M. Zopop

N°	Nature des travaux	Unités	Qte
LOT FONDATION			
I	Béton armé pour semelles et amorces (dosage 350 kg/m³)	m3	3
1	Sable de rivière	t	1,8
2	Gravier 15/25	t	3,84
3	Ciment (42.5)	sac	21
4	Eau de gâchage	L	525
5	Fers de 10 (162.888 kg)	U	22
6	Fil d'attache	kg	8,144
II	Dallage	m3	5,04
1	Sable de rivière	m³	2,016
2	Gravier	m³	4,032
3	Ciment (Dosage 250 kg/m³)	sac	26
4	Eau de gâchage	L	630
III	Coffrage et fournitures du lot		
1	Planches de coffrage	u	15
2	Chevrans	u	11
3	Clous / pointes de coffrage	kg	1,8
LOT ÉLECTRICITÉ			
1	F et P des interrupteurs <simple>	U	12
LOT PLOMBERIE			
1	F et P WC complet	U	2